

Objekt: **Wärmeverbund
9656 Alt St. Johann**

Bauherr: Ortsgemeinde Alt St. Johann
Walter Looser, Präsident
9656 Alt St. Johann

Fertigstellung: Fertigstellung Herbst 2020

Fernheizzentrale mit Schnitzzellagerhalle:



Kurzbeschreibung: Machbarkeitsstudie 2017
Baubeginn 2019
Fertigstellung 2020
Wärmeerzeugung mit Fernheizzentrale Holz/Oel bivalent
Holzkessel 900 kW, Oelkessel 1`500 kW
Fernwärmenetz 4`000 Tm, ca. 50 Stk. Hausanschlüsse

Baukosten total: ca. 4.5 Mio. CHF

Installationskosten:
H/L/S: ca. 2.0 Mio. CHF

Ausgeführte Arbeiten: Machbarkeitsstudie, Energiekonzept, Projekt- und Ausführungsplanung
Heizung, Lüftung, Sanitär, MSRL, Fachkoordination HLSE,
Bauleitung